



**Eingriffsbilanzierung:**

**Teilfläche 1:**

<b>A11</b>	54.165 m <sup>2</sup> x 2 WP x 0,7 =	75.831 WP
<b>G11</b>	729 m <sup>2</sup> x 3 WP x 0,7 =	1.531 WP
		<b>77.362 WP</b>

**Teilfläche 2:**

<b>A11</b>	44.966 m <sup>2</sup> x 2 WP x 0,8 =	71.946 WP
<b>G11</b>	5.135 m <sup>2</sup> x 3 WP x 0,8 =	12.324 WP
		<b>84.270 WP</b>

**Teilfläche 3:**

<b>A11</b>	15.858 m <sup>2</sup> x 2 WP x 0,5 =	15.858 WP
------------	--------------------------------------	-----------

**Teilfläche 4:**

<b>A11</b>	20.952 m <sup>2</sup> x 2 WP x 0,6 =	25.142 WP
------------	--------------------------------------	-----------

**Teilfläche 5:**

<b>A11</b>	34.846 m <sup>2</sup> x 2 WP x 0,8 =	55.754 WP
------------	--------------------------------------	-----------

**Gesamtausgleichsbedarf:** 258.386 WP  
**abzögl. Planungsfaktor 20%** 51.677 WP  
**206.709 WP**

- Bestehende Nutzungen und Grünstruktur**
- A11** Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation  
Grundwert: 2 WP (gering)
  - G11** Intensivgrünland  
Grundwert: 3 WP (gering)
  - G211** Mäßig extensiv genutztes artenarmes Grünland  
Grundwert: 6 WP (mittel)
  - G213** Artenarmes Extensivgrünland  
Grundwert: 8 WP (mittel)
  - K11** Artenarme Säume und Staudenfluren  
Grundwert: 4 WP (gering)
  - B312** Einzelbäume / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Ausprägung  
Grundwert: 9 WP (mittel)
  - B212-WH00BK** Feldgehölze mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlerer Ausprägung  
Grundwert: 10 WP (mittel)
  - V332** Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, bewachsen  
Grundwert: 3 WP (gering)
- Eingriffsfläche  
 - - - Geltungsbereich

Projekt-Nr. 23.016.6	bearbeitet Bu/Ba	Bearbeitungsstand 07.06.2023	Planstand
<b>Gemeinde Kirchlauter</b>			
<b>BBP "Photovoltaik Kirchlauterer Berg"</b>			
Bestandsplan mit Eingriffsbilanzierung ohne Maßstab			
Anlage 1			



PLANUNGSGRUPPE  
**STRUNZ**  
www.planungsgruppe-strunz.de

W:\23016 BBP Photovoltaik Kirchlauterer Berg\BBP-Anlagen\Anlage 1 Bestandsplan mit Eingriffsbilanzierung.dwg

Gemarkung Peltstadt  
Gemeinde Kirchlauter  
Landkreis Haßberge  
Bezirk Unterfranken

Gemarkung Kirchlauter  
Gemeinde Kirchlauter  
Landkreis Haßberge  
Bezirk Unterfranken